

## 入 札 経 過

件 名	大磯町美化センターごみ処理施設等解体工事		
施工場所	大磯町虫窪 53 番地		
入札方式	一般競争入札		
入札日時	平成 27 年 5 月 7 日（木曜日）午前 9 時 17 分		
予定価格	416,660,000 円（税抜） 449,992,800 円（税込）		
調査基準価格	374,994,000 円（税抜） 404,993,520 円（税込）		
失格基準価格	299,995,200 円（税抜） 323,994,816 円（税込）		
落札者	株式会社 熊谷組 横浜営業所		
落札価格	311,000,000 円（税抜） 335,880,000 円（税込）	落札比率	74.64%

## 入 札 結 果

番号	業 者 名	第1回(円)	決定区分	摘 要	所 在 地
1	(株) 下田組	240,000,000		失格基準価格未満	南足柄市
2	(株) 浦山工務店	245,000,000		失格基準価格未満	横浜市港南区
3	松浦建設(株)	245,290,000		失格基準価格未満	小田原市
4	宮内建設(株)	260,000,000		失格基準価格未満	横浜市緑区
5	(株) 関野建設	260,000,000		失格基準価格未満	秦野市
6	東亜道路工業(株)	294,000,000		失格基準価格未満	横浜市南区(支店)
7	(株) 熊谷組	311,000,000	落札	失格基準価格以上 調査基準価格未満	横浜市中区(営業所)
8	(株) 伊達建設	325,000,000		失格基準価格以上 調査基準価格未満	平塚市
9	(株) 渡辺組	335,000,000		失格基準価格以上 調査基準価格未満	横浜市中区
10	ミヤマ建設(株)	370,000,000		失格基準価格以上 調査基準価格未満	藤沢市
11	(株) エス・ケイ・ディ	596,000,000		予定価格超過	大磯町(営業所)
12	(株) 児島工務店	辞退			横浜市南区
13	(株) 鴻池組	辞退			横浜市中区(支店)
14	亀井工業(株)	辞退			茅ヶ崎市
15	(株) 永沢興業	辞退			茅ヶ崎市
16	(株) 入江土木	辞退			相模原市中央区
17	成瀬産業(株)	辞退			平塚市

※ 表示している価格及び金額は、消費税及び地方消費税を含みません。  
業者の並び順は、入札価格順です。

## 低入札価格調査の概要

### 調査対象情報

件名	大磯町美化センターごみ処理施設等解体工事
施工場所	大磯町虫窪53番地
調査対象業者名	株式会社 熊谷組 横浜営業所 (横浜市中区桜木町1丁目1番67号 クロスゲート7階)

### 調査内容

番号	調査項目
1	その価格により申込みをした理由及び入札価格の内訳
2	配置予定の技術者等
3	契約対象工事付近及び関連する手持ち工事の状況
4	契約対象工事個所と入札者の事務所、倉庫等との地理的関連
5	手持資材の状況及び資材購入先と入札者との関係
6	労働者の具体的な供給方法
7	第一次下請負の予定業者及び予定下請負金額
8	過去に施工した公共工事名及び発注者並びに履行状況
9	財務状況及び信用状態
10	会社概要

### 委員会情報

委員会名	大磯町公共工事等低入札価格調査等委員会
委員会開催日時	平成27年5月25日(月) 午後1時30分～
委員会構成員	委員長 副町長 副委員長 政策総務部長 委員 町民福祉部長 委員 都市建設部長 委員 産業環境部長 委員 教育部長 委員 財政課長 委員 環境課長(当該担当課の長)

## 解体工事概要

### 1 工事場所

神奈川県中郡大磯町虫窪 53 番地

### 2 工事内容

平成 25 年 12 月に廃止された大磯町美化センターごみ処理施設、ばいじん処理施設及び資源化倉庫を解体・撤去する。

### 3 対象施設の概要

#### (1) ごみ処理施設

施設名称	大磯町美化センター  ごみ処理施設
施設規模	処理能力 90 t / 日 (45 t / 日 × 2 炉)
処理方式	流動床式焼却炉
廃止年月	平成 25 年 12 月
施設概要	建築面積 : 1,578.05 m <sup>2</sup> 延床面積 : 5,120.17 m <sup>2</sup> 工場棟 : 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 地下 1 階、地上 4 階 煙 突 : 鉄筋コンクリート 一部耐火煉瓦造 高さ 55m

#### (2) ばいじん処理施設

施設名称	大磯町美化センター  ばいじん処理施設
施設規模	処理能力 5 t / 日
処理方式	灰加熱脱塩素化处理、薬剤添加圧縮成型
廃止年月	平成 25 年 12 月
施設概要	建築面積 : 121.255 m <sup>2</sup> 延床面積 : 453.184 m <sup>2</sup> 工場棟 : 鉄骨造 地上 5 階

#### (3) 資源化倉庫

施設名称	大磯町美化センター  資源化倉庫
施設概要	建築面積 : 194.0 m <sup>2</sup> 延床面積 : 194.0 m <sup>2</sup> 構 造 : 鉄骨造、平屋建

### 4 契約工期

契約締結の日から平成 28 年 3 月 11 日まで

# 工事工程表（予定）

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
仮設準備工事	残存物調査			■									
	分析調査			■									
	仮設工事（仮囲等）				■								
	解体工事計画届				■								
解体工事	ごみ処理施設					■	■	■	■	■	■	■	
	ばいじん処理施設					■	■	■	■	■	■	■	
	資源化倉庫					■	■	■					
跡地整備											■	■	

# 大磯町美化センター 施設配置図

