

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)	
設 計 書 番 号	年度 08
事 業 所 名	大磯町 道路課
(工 事 ・ 業 務) 名	月京生沢 2 号線舗装修繕工事
(工 事 ・ 業 務) 箇所	大磯町 生沢 地内
(河川 ・ 路線 ・ 区域) 名	町道 月京生沢 2 号線
単 価 採 用 地 区 名	平塚
事 業 区 分	
工 期	契約日から 令和 09 年 03 月 01 日 まで
設 計 金 額	(円) 円
設 計 概 要	工事延長 L = 1 1 0 m 道路土工 : 1 式 舗装工 : 1 式 仮設工 : 1 式
(起 工 ・ 変 更) 理由	これまで碎石による路面で管理してきましたが、生活道路や通学路として利用されていることから、道路機能を適切に維持し、安全な交通を確保するため、アスファルトによる舗装工事を行うものです。

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款						
項						
目						
目の細目						
節						
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 08 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)

経費等情報	主たる工種	舗装工事		
	施工地域・工事場所区分	補正無し		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	補正しない		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和08年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和08年9月1日		
	週休割増補正区分	補正しない		
	ICT施工補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	8	人	

(その他情報欄)

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
舗装				式			
			1				
道路土工				式			
			1				
掘削工				式			第 0001 号 内訳書
			1				
舗装工				式			
			1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工				式			第 0002 号 内訳書
			1				
仮設工				式			
			1				
交通管理工				式			第 0003 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
準備費				式			第 0915 号 内訳書
			1				
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1				
純工事費				式			
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費				式			【千円止】
			1				
工事原価				式			
			1				
一般管理費等				式			
			1				
工事価格				式			【万円止】
			1				
消費税及び地方消費税相当額				式			10.00%
			1				
本工事費計				式			
			1				

第0001号 内訳書
掘削工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 掘削		式			第0001号下内
	1				
(AMA0020) 土砂等運搬・処分		式			第0002号下内
	1				
合 計					

第0002号 内訳書
アスファルト舗装工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 上層路盤(車道・路肩部)		式			第0003号下内
	1				
(AMA0040) 表層(車道・路肩部)		式			第0004号下内
	1				
合 計					

第0003号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 交通誘導警備員		式			第0005号下内
	1				
合 計					

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 土砂検定費		式			第0007号単価表
	1				
合 計					

第0001号 下位内訳書
AMA0010 掘削

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削					第0001号単価表
	82	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0002号 下位内訳書
AMA0020 土砂等運搬・処分

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210110) 土砂等運搬					第0002号単価表
	82	m3			
(TJ0010) 発生土処分料 UCR秦野中井IC南					
	82	m3			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0003号 下位内訳書
AMA0030 上層路盤(車道・路肩部)

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410040) 上層路盤(車道・路肩部)					第0003号単価表
	410	m2			
合 計					
					円／式
	1	式			

第0004号 下位内訳書
AMA0040 表層(車道・路肩部)

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)		m2			第0004号単価表
	367				
(CB410040) 上層路盤(車道・路肩部)		m2			第0005号単価表
	42				
合 計					
		式			円／式
	1				

第0005号 下位内訳書
AMA0050 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0006号単価表 8人
合 計					
		式			円／式
	1				

第0001号 単価表 機労材構成比情報
CB210100 掘削

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
バックホウ(クローラ型) [標準型]			【損料】		M000202050
	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3		M000202050		
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土質		1	土砂		
J02 施工方法		5	上記以外(小規模)		
J05 施工数量		7	小規模(標準)		

第0002号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級			【損料】		M000301002
	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3		当り		
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J02 積込機種・規格	2		小規模		
J03 土質	5		バックホウ バケット容量0.28m3		
J04 DID区間の有無	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J14 運搬距離(km) (DID区間有)	2		有り		
	11		12.0km以下		

第0003号 単価表 機労材構成比情報
CB410040 上層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータグレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策型(2014年規制) フレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	ZP21250030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
		1 m2 当り			
				円／m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 材料		8	再生粒度調整砕石 RM-40		
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下			mm		
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下			mm		
J06 全仕上り厚(実数入力)		150	150 mm		
J07 施工区分		1	1層施工		
J09 費用の内訳		1	全ての費用		

第0004号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210002
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002				
タイヤロー[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
ロードロー[マカダム]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生アスファルト混合物					Z004101004
再生密粒度アスコン(13)	ZP41000030				
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条 件 名 称					
J01 平均幅員	入 力 値		条 件 値		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	4		3.0m超		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		mm		

第0004号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0809

J05 材料	11	再生密粒度アスコン(13)
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0005号 単価表 機労材構成比情報
CB410040 上層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0809

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
モータグレータ〔土工用〕			【損料】		M000701021
排出ガス対策型(2014年規制) フレート幅3.1m	M000701021				
ロートローラ〔マカダム〕			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
タイヤローラ〔普通型〕			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	ZP21250030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円／m2	
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 材料	8	再生粒度調整砕石 RM-40			
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm			
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm			
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm			
J06 全仕上り厚(実数入力)	50	50 mm			
J07 施工区分	1	1層施工			
J09 費用の内訳	1	全ての費用			

第0006号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 T0809

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	人日			円／人日

第0007号 単価表
SJ0010 土砂検定費

1 式 当り
適用年版 T0809
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z149040200) 土砂検定費（溶出28項目） 1～28項目一括実施（別表－1）	1	検体			
(Z149040510) 土砂検定費（含有9項目） 含有量試験1～9項目一斉分析（別表3）	1	検体			
(Z149040520) 土砂検定費（含有2項目） 含有量試験10,11項目一斉分析（別表3）	1	検体			
(Z149041000) 土質試験② 土のpH試験のみ（別表－6）	1	検体			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

登 録 単 価 一 覧 表

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

大磯町

總 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

大磯町

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210100	掘削			82		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬			82		J01=小規模 / J02=バケツホウ バケツ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊・玉石 混り土含む) / J04=有り / J14=12.0km以下
CB410040	上層路盤(車道・路肩部)			410		J01=再生粒度調整碎石 RM-40 / J03=mm / J04=mm / J05=mm / J06=150 mm / J07=1層施工 / J09=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			367		J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生密粒度アスコ(13) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
CB410040	上層路盤(車道・路肩部)			42		J01=再生粒度調整碎石 RM-40 / J03=mm / J04=mm / J05=mm / J06=50 mm / J07=1層施工 / J09=全ての費用
合計						