

一金

円也

件 名：（仮称）黒岩会館整備工事

場 所：大磯町黒岩540番 1 ほか

施設名：（仮称）黒岩会館

工 期：契約締結の日 ～ 令和8年2月27日

工 種：建築工事 1.0 式

電気設備工事 1.0 式

機械設備工事 1.0 式

工事名称           (仮称)黒岩会館整備工事

工事場所           中郡大磯町黒岩540番1、541番2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
躯体		1	式		
防水		1	式		
木工		1	式		
屋根		1	式		
金属		1	式		
左官		1	式		
建具		1	式		
塗装		1	式		
内外装		1	式		
仕上げユニット		1	式		
外構		1	式		
撤去		1	式		
計					



[illegible]

[illegible]

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業		1	式		
計					
躯体		1	式		
計					
防水		1	式		
計					
木工		1	式		
計					
屋根		1	式		
計					
金属		1	式		
計					
左官		1	式		
計					
建具		1	式		
計					

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

建築工事 躯体						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋						
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.4	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.3	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.7	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.7	t			
溶接金網敷	径6.0 100×100	67.5	m <sup>2</sup>			
捨てコンクリート						
レディーミクストコンクリート (普通ポルトランドセメント)	平塚地区 S=15 呼び強度18	1.7	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 -	1.7	m <sup>3</sup>			
基礎コンクリート						
レディーミクストコンクリート (普通ポルトランドセメント)	平塚地区 S=18 呼び強度30	9.4	m <sup>3</sup>			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3未満	2	回			代価表 0003
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	9.4	m <sup>3</sup>			
土間コンクリート						
レディーミクストコンクリート (普通ポルトランドセメント)	平塚地区 S=15 呼び強度18	6.8	m <sup>3</sup>			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3未満	1	回			代価表 0003
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	6.8	m <sup>3</sup>			代価表 0004
型枠						
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	14.5	m <sup>2</sup>			
型枠	打放合板型枠B種 - 基礎部 -	59.5	m <sup>2</sup>			代価表 0005

[illegible]

[illegible]

建築工事 木工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
材料						
ひのき	KD 特一等	5.65	m <sup>3</sup>			
米松	KD 特一等	1.79	m <sup>3</sup>			
杉	KD 特一等	5.74	m <sup>3</sup>			
米栂	KD 特一等	0.19	m <sup>3</sup>			
基礎パッキン		60.6	m			代価表 0007
くぎ・金物		1	式			代価表 0008
施工費						
ころばし床組	施工手間 集会室	16.9	m <sup>2</sup>			代価表 0136
軸組	施工手間 内外壁面	93.1	m <sup>2</sup>			
天井組み	施工手間 天井 軒天	112	m <sup>2</sup>			代価表 0009
小屋組み	施工手間 屋根	72.5	m <sup>2</sup>			代価表 0010
垂木組み	施工手間	112	m <sup>2</sup>			代価表 0011
アコボルト埋込み	取付手間	68	本			代価表 0012
床						
床見切縁	25×25 集会室	2.8	m			
複合フローリング	t12なら塗装品 集会室	1.7	m <sup>2</sup>			
床下地合板張	t12 ラワン合板(1類) 集会室	16.9	m <sup>2</sup>			
床合板張	t12 ラワン合板(1類) 物入上部	0.7	m <sup>2</sup>			
ぞうきんずり	15×10物入上部	2.3	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

建築工事 建具						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アルミ製建具						
AW1 4枚引違い戸	3510×1830 網戸付 半外付 大型把手 複層ガラス共	1	か所			代価表 0020
AW2 引違い窓	1690×1170 網戸付 半外付 複層ガラス共	1	か所			代価表 0021
AW3 引違い窓	1690×1570 網戸付 半外付 複層ガラス共	1	か所			代価表 0022
AW4 引違い窓	2550×970 網戸付 半外付 複層ガラス共	2	か所			代価表 0023
AW5-1 横すべり出し窓	350×350 横引ロール網戸付 半外付 複層ガラス共(不透明)トレ1	1	か所			代価表 0024
AW5-2 横すべり出し窓	350×350 横引ロール網戸付 半外付 複層ガラス共(透明)調理	1	か所			代価表 0025
小計						
木製建具						
WD1	額入片引ハンガー戸 1190×1975	1	か所			代価表 0026
WD2	額付片開戸 920×1975	1	か所			代価表 0027
WD3	額付片開戸 900×1975	1	か所			代価表 0028
WD4	額付片開戸 800×1975	1	か所			代価表 0029
WD5	額入片引ハンガー戸 795×1975	1	か所			代価表 0030
WD6	額+がらり付片開戸 730×1975	1	か所			代価表 0031
WD7	額+がらり付片引戸 860×1975	1	か所			代価表 0032
WD8	額付4枚引戸 3600×2000	1	か所			代価表 0033
WD9	2枚両開戸 992×1975	1	か所			代価表 0034
WW1	嵌め殺し窓 345×345	1	か所			代価表 0035
WW2	嵌め殺し窓 270×270	2	か所			代価表 0036

[illegible]

[illegible]

建築工事 内外装						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部						
木質系繊維混入セメントけい酸カルシウム板	t16無塗装品 通気工法(木胴縁) 外壁面積107㎡程度 ショイナー シーリング 共	1	式			別紙 00-0011
壁 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノブス)0.8FK 厚 5 鋼製、木、ボード下地 目透かし 下地合板t9共	6.4	㎡			代価表 0044
天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノブス)0.8FK 厚 6 目透かし	37	㎡			
軒天小口 ケイ酸カルシウム板	タイプ2(ノブス)0.8FK 厚 6 突付け	5.8	㎡			代価表 0045
内部						
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	32.9	㎡			
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ルーパイル 一般事務室用	16.9	㎡			
弾性ウレタン塗床	t2.0 防滑	4.5	㎡			
ビニル幅木	高さ60	41.3	m			
複合板	せっこうボード t9.5+ポリスチレンフォーム板2種b t25	5.4	㎡			
壁断熱材貼付	ポリスチレンフォーム板2種b t25	0.6	㎡			
グラスウール詰	壁面t100	88	㎡			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	35.4	㎡			
壁 シーリング せっこうボード張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	9.7	㎡			
壁ビニル壁紙	素地共	52.6	㎡			代価表 0046
コーナー補強	塩ビ	28.6	m			
化粧ケイカル板	t6 調理室 t9合板下地共	2.8	㎡			代価表 0048
化粧ケイカル板	t6 調理室 断熱合板部分下地別途	2.3	㎡			
天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	20.1	㎡			

[illegible]

建築工事 仕上げユニット						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
流し台	D550×W1000	1	台			代価表 0050
コンロ台	D550×W600	1	台			代価表 0051
吊戸棚	D370×W1000×H500	1	台			代価表 0052
調理室カウンター	メラミン化粧カウンター (500×1308)+(350×1110)L型コーナー加工共貼り共 補強金物共	1	か所			代価表 0053
便所手すり	固定手すり(L型) 6-22-5, 6-23, 6-25-1, 6-26 樹脂被覆タイプ	1	か所			
棚板	耐水合板t12 棚受金物共トイレ1 250×1020	1	か所			代価表 0055
棚板	耐水合板t12 棚受金物共トイレ2 250×830	1	か所			代価表 0056
棚板	耐水合板t12 棚受金物共集会室物入 450×1100	2	か所			代価表 0057
棚板	耐水合板t15 棚受金物共倉庫 500×1742	2	か所			代価表 0058
棚板	耐水合板t15 棚受金物共倉庫 500×1788	2	か所			代価表 0059
棚板	耐水合板t15 棚受金物共倉庫 350×1213	2	か所			代価表 0060
トイレ1,2化粧鏡	350×450程度	2	か所			代価表 0061
トイレ1,2化粧棚	アルミ製150×150程度	2	か所			代価表 0062
館名サイン	SUS切り文字60×t3 4文字 黒岩会館	4	枚			代価表 0063
誘導標識	高輝度蓄光避難口誘導標識 120×120	3	枚			代価表 0064
サイン	ビクトサイン	6	枚			代価表 0054
計						

[illegible]



[illegible]

電気設備工事		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯幹線						
積算電力量計箱		1	個			代価表 0121
電線		1	式			別紙 00-0019
ケーブル		1	式			別紙 00-0020
電線管		1	式			別紙 00-0021
ボックス		1	式			別紙 00-0022
引留金物		1	式			別紙 00-0023
接地工事		1	式			別紙 00-0024
小計						
電灯分岐						
LED照明器具 A	LSS9 -4 -48 LN ホール、集会室、倉庫 LED直付灯	10	個			
LED照明器具 B	LEDがウライト	6	個			代価表 0124
LED照明器具 C	傾斜天井LEDがウライト	1	個			代価表 0125
LED照明器具 D	軒下用LEDがウライト	1	個			代価表 0126
LED照明器具 E	LEDキッチンライト	1	個			代価表 0127
LED照明器具 F	LEDポーチライト防雨型	4	個			代価表 0128
電灯分電盤	L - 1	1	面			代価表 0122
照明制御装置		1	式			別紙 00-0025
配線器具		1	式			別紙 00-0026
ケーブル		1	式			別紙 00-0027

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



機械設備工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外						
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル三層 管(RS-VU)	地中配管 100A	25	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VU)	地中配管 50A	2	m			
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VU)	地中配管 50A	4	m			
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	4	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP)	地中配管 16A	4	m			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	2	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	2	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ WLS 塩ビふた付 ～500	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 501～800	1	組			
鋳鉄製防護ふた 加算	標準型 T- 8 ふた径 200 蝶番ロック式	6	組			
屋内						
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	機械室・便所 100A	4	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	機械室・便所 75A	2	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	機械室・便所 50A	1	m			
排水・リサイクル硬質 ポリ塩化ビニル発泡 三層管(RF-VP)	屋内一般 50A	3	m			
通気・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 50A	9	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	小規模	72.5	m <sup>2</sup>			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	小規模 -	72.5	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	小規模 -	72.5	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	小規模 -	72.5	m <sup>2</sup>			
計						
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	幅600mm運搬費共 安全手摺共 10m未満 - -	1	式			別紙 00-0005
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	幅600mm 10m未満 3か月 抜け止 め機能付き 運搬費 安全手すり共	130	m <sup>2</sup>			
計						

[illegible]

[illegible]

建築工事 木工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木製建具枠等		1	式			別紙 00-0015
建具枠	25×49	2	m			
建具枠	25×50	4.8	m			
建具枠	25×82.5	8.8	m			
建具枠	25×90	0.8	m			
建具枠	25×95	5	m			
建具枠	25×109	2.1	m			
建具枠	25×140	13.7	m			
建具枠	25×142	4.1	m			
建具枠	25×146	9.6	m			
建具枠	25×150	3.9	m			
建具枠	25×151	1.2	m			
建具枠	25×160	1.6	m			
建具枠	25×167	1.8	m			
建具枠	25×169	2.1	m			
建具枠	30×210	14.4	m			
建具枠	25×240	2.2	m			
敷居	30×210	3.7	m			
計						



[illegible]

建築工事						
内外装						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木質系繊維混入セメントけい酸カルシウム板	t16無塗装品 通気工法(木胴縁) 外壁面積107㎡程度 ショイナー シーリング 共	1	式			別紙 00-0011
材料						
木質系繊維混入セメントけい酸カルシウム板	無塗装品14×455×3030(溝タイプ)	82	枚			
木質系繊維混入セメントけい酸カルシウム板	出隅 無塗装品14×80×80×455	57	本			
入隅補強金物	塗装高耐色GLめっき鋼板	1	本			
通気土台水切	3m/本 塗装高耐色GLめっき鋼板	15	本			
同出隅金物	塗装高耐色GLめっき鋼板	12	個			
同入隅金物	塗装高耐色GLめっき鋼板	1	個			
同エンド	塗装高耐色GLめっき鋼板	8	個			
ショイナー	接合部 3m/本	23	本			
片ショイナー	開口部周囲 3m/本	16	本			
片ショイナー	軒等上 3m/本	14	本			
オーバーハング部見切	3m/本 塗装高耐色GLめっき鋼板	2	本			
同上エンド金物	左右1組 塗装高耐色GLめっき鋼板	4	組			
壁上部通気見切	3m/本 塗装高耐色GLめっき鋼板	16	本			
同出隅金物	塗装高耐色GLめっき鋼板	5	個			
同入隅金物	塗装高耐色GLめっき鋼板	1	個			
同エンド		4	個			
専用くぎ		2,498	本			
透湿防水シート		88	㎡			

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0019
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	9	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0020
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	8	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0021
硬質ビニル電線管(VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			
計						
ボックス		1	式			別紙 00-0022
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	1	個			
計						
引留金物		1	式			別紙 00-0023
低圧引留端子(材料費)		1	個			
低圧ラック(材料費)		1	個			
計						

電気設備工事 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
接地工事		1	式			別紙 00-0024
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	2	か所			
接地極埋設標	金属製	2	枚			
計						
照明制御装置		1	式			別紙 00-0025
照明制御器 (センサ)	壁付親機	1	個			代価表 0130
照明制御器 (センサ)	壁付親機換気扇連動	2	個			代価表 0131
照明制御器 (センサ)	天井埋込親機防水	1	個			代価表 0132
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0026
タンススイッチ (金属プレート付)	IP 15A ×1 ネーム無 - -	3	個			
タンススイッチ (金属プレート付)	IP 15A ×1 ネーム付 PL ×1 -	1	個			
タンススイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無 - -	2	個			
タンススイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×2 ネーム付 - -	4	個			
計						

電気設備工事 電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0027
600V <sup>φ</sup> リエチレン絶縁 耐燃性 <sup>φ</sup> リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm <sup>-</sup> 2C FEP内 (PF・CD)	5	m			
600V <sup>φ</sup> リエチレン絶縁 耐燃性 <sup>φ</sup> リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm <sup>-</sup> 2C ビット・天井	17	m			
600V <sup>φ</sup> リエチレン絶縁 耐燃性 <sup>φ</sup> リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm <sup>-</sup> 3C FEP内 (PF・CD)	14	m			
600V <sup>φ</sup> リエチレン絶縁 耐燃性 <sup>φ</sup> リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm <sup>-</sup> 3C ビット・天井	72	m			
600V <sup>φ</sup> リエチレン絶縁 耐燃性 <sup>φ</sup> リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm <sup>-</sup> 3C ビット・天井	3	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0028
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	9	m			
計						
ボックス		1	式			別紙 00-0029
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	20	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 深型 D54	7	個			
計						

電気設備工事		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器接続費		1	式			別紙 00-0030
換気扇接続		4	個			代価表 0133
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0031
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	5	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	4	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	2	個			
コンセント (金属プレート付)AC	2P15/20A接地極+ET	3	個			代価表 0134
コンセント (金属プレート付)	3P20A×1 (プラグ共) 250V	1	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	3	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0032
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	43	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	109	m			
計						



[illegible]

電気設備工事 弱電設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属ダクト		1	式			別紙 00-0035
金属ダクト(AS)	500× 100 直線	0.3	m			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0036
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハトメ	6	個			
防雨入線カバー		2	個			代価表 0129
計						
電線		1	式			別紙 00-0037
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	6	m			
導入線 (PF管内)		95	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0038
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	95	m			
計						



[illegible]

[illegible]

機械設備工事 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事	給水	1	式			別紙 00-0047
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐﾅｸﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	10	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐﾅｸﾞﾗｽ化粧筒 20A	2	m			
計						
土工事	給水	1	式			別紙 00-0048
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾌｵﾘ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	13.5	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾌｵﾘ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	8.4	m3			
山砂		5.1	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	8.4	m3			
計						
撤去工事	給水	1	式			別紙 00-0049
給水管撤去	HIVP20A 屋外埋設	17	m			代価表 0110
量水器ボックス撤去		1	個			代価表 0111
量水器取外し	20A	1	個			代価表 0112
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾌｵﾘ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	6.2	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾌｵﾘ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	6.2	m3			
計						

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

### 直接仮設

[illegible]

[illegible]

## 木工

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



建具								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
AW1 4枚引違い戸	3510×1830 網戸付 半外付 大型把手 複層ガラス共	か所	1				代価表 0020	
AW2 引違い窓	1690×1170 網戸付 半外付 複層ガラス共	か所	1				代価表 0021	
AW3 引違い窓	1690×1570 網戸付 半外付 複層ガラス共	か所	1				代価表 0022	
AW4 引違い窓	2550×970 網戸付 半外付 複層ガラス共	か所	1				代価表 0023	
AW5-1 横すべり出し窓	350×350 横引ロー網戸付 半外付 複層ガラス共(不透明)ﾄｲﾚ1	か所	1				代価表 0024	
AW5-2 横すべり出し窓	350×350 横引ロー網戸付 半外付 複層ガラス共(透明)調理	か所	1				代価表 0025	
WD1	額入片引ハンガー戸 1190×1975	か所	1				代価表 0026	
WD2	額付片開戸 920×1975	か所	1				代価表 0027	
WD3	額付片開戸 900×1975	か所	1				代価表 0028	
WD4	額付片開戸 800×1975	か所	1				代価表 0029	
WD5	額入片引ハンガー戸 795×1975	か所	1				代価表 0030	
WD6	額+がらり付片開戸 730×1975	か所	1				代価表 0031	
WD7	額+がらり付片引戸 860×1975	か所	1				代価表 0032	
WD8	額付4枚引戸 3600×2000	か所	1				代価表 0033	
WD9	2枚両開戸 992×1975	か所	1				代価表 0034	
WW1	嵌め殺し窓 345×345	か所	1				代価表 0035	
WW2	嵌め殺し窓 270×270	か所	1				代価表 0036	
複層ガラス(型板)	F4+A6+FL3 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	1				代価表 0037	
強化型板ガラス	厚さ 4mm 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	1				代価表 0038	
ポリカーボネート板	t3 不透明	㎡	1				代価表 0039	

[illegible]

涂装

[illegible]

[illegible]

仕上げ								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
流し台	D550×W1000	台	1				代価表	0050
コンロ台	D550×W600	台	1				代価表	0051
吊戸棚	D370×W1000×H500	台	1				代価表	0052
調理室カウンター	珪藻土化粧カウンター (500×1308)+(350×1110)L型コーナー加工共貼り共 補強金物共	か所	1				代価表	0053
サイン	ビクトサイン	枚	1				代価表	0054
棚板	耐水合板t12 棚受金物共トイレ1 250×1020	か所	1				代価表	0055
棚板	耐水合板t12 棚受金物共トイレ2 250×830	か所	1				代価表	0056
棚板	耐水合板t12 棚受金物共集会室物入 450×1100	か所	1				代価表	0057
棚板	耐水合板t15 棚受金物共倉庫 500×1742	か所	1				代価表	0058
棚板	耐水合板t15 棚受金物共倉庫 500×1788	か所	1				代価表	0059
棚板	耐水合板t15 棚受金物共倉庫 350×1213	か所	1				代価表	0060
トイレ1,2化粧鏡	350×450程度	か所	1				代価表	0061
トイレ1,2化粧棚	アルミ製150×150程度	か所	1				代価表	0062
館名サイン	SUS切り文字60×t3 4文字 黒岩会館	枚	1				代価表	0063
誘導標識	高輝度蓄光避難口誘導標識 120×120	枚	1				代価表	0064

[illegible]

[illegible]

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
室内空気環境測定費	パッシブ法 ホルムアルデヒド VOC(5項目) 工事完了後 内1か所 外1か所	か所	1				代価表 0081	
B形バリケード	H1.8 8か月	m	1				代価表 0082	
AC-1 壁掛空調機	冷房：5.6 暖房：5.6	台	1				代価表 0083	
AC-2 壁掛空調機	冷房：6.3 暖房：7.1	台	1				代価表 0084	
ドレントラップ	25	組	1				代価表 0085	
F-1 排気ファン	天井扇 (低騒音) 50m <sup>3</sup> -50Pa 7.2w	台	1				代価表 0086	
F-2 排気ファン	天井扇 (低騒音) 50m <sup>3</sup> -50Pa 7.2w	台	1				代価表 0087	
F-3 排気ファン	天井扇 (低騒音) 50m <sup>3</sup> -50Pa 7.2w	台	1				代価表 0088	
F-4 排気ファン	レンジフードファン 250m <sup>3</sup> -50Pa 50w	台	1				代価表 0089	
ウエントキャップ	150φ SUS ガラリ	個	1				代価表 0090	
給気口	150φ ネットフィルター付き	個	1				代価表 0091	
保温工事	換気	式	1				代価表 0092	
洋風大便器	CS232BM 紙巻器、ウォシュレット	組	1				代価表 0095	
床置小便器	FH507CR	組	1				代価表 0096	
手洗器	LSL870APR	組	1				代価表 0097	
給湯混合水栓	TKS05301J	個	1				代価表 0098	
給湯飲料用水栓	T76D	個	1				代価表 0099	
キ付屋外流し水栓	T200CSNR13	個	1				代価表 0100	
屋外流し水栓柱	616-013	個	1				代価表 0101	
屋外流しパン	624-927	個	1				代価表 0102	



[illegible]

[illegible]

[illegible]

躯体								
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象備考
	コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3未満	回	1				代価表 0003
01	コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	回	1				
	計							
	コンクリート打設手間	土間ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	m3	1				代価表 0004
01	コンクリート打設手間	土間ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	m3	1				
	計							
	型枠	打放合板型枠B種 基礎部 －	m <sup>2</sup>	1				代価表 0005
01	型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部 －	m <sup>2</sup>	1				
	計							
	止水板	シール形止水材	m	1				代価表 0006
01	スパンシール		m	1.05				
02	型わく工		人					
	その他		式	1				
	計							

[illegible]

木工								
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象備考
	くぎ・金物		式	1				代価表 0008
01	アンカーボルト	M12×400	本	44				
02	アンカーボルト	HD15及びHD20用 クランクアンカーボルトM16	個	24				
03	柱脚金物	HD15	個	21				
04	柱脚金物	HD20	個	3				
05	柱頭金物	HD10	個	24				
06	VP金物		個	11				
07	羽子板ボルト	水平 ナット付	個	18				
08	羽子板ボルト	勾配	個	48				
09	短冊金物		個	10				
10	梁受金物	105×270	個	12				
11	梁受金物	105×180	個	1				
12	梁受金物	105×150	個	9				
13	垂木受金物		個	305				
14	筋交金物		個	72				
15	かすがい		個	945				
16	釘		kg	36.2				
	計							

木工								
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象備考
	天井組み	施工手間 天井 軒天	m <sup>2</sup>	1				代価表 0009
01	大工		人					
02	普通作業員		人					
	その他		式	1				
	計							
	小屋組み	施工手間 屋根	m <sup>2</sup>	1				代価表 0010
01	大工		人					
02	普通作業員		人					
	その他		式	1				
	計							
	垂木組み	施工手間	m <sup>2</sup>	1				代価表 0011
01	大工		人					
02	普通作業員		人					
	その他		式	1				
	計							

[illegible]



[illegible]

金属									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
換気ガラリ	防雨フラット型フード付φ150網付 塩ビ管 シーリング 共	か所	1					代価表 0015	
01 換気ガラリ	防雨フラット型フード付φ150網付	個	1						
02 硬質ポリ塩化ビニル管とい	径150	m	0.16						
03 シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	m	0.5						
04 大工		人							
その他		式	1						
計									
かつぎ棒掛け	SUS7°ラケット 5か所	式	1					代価表 0016	
01 FB棚受	250×250 耐荷重50kg	本	5						
02 大工		人							
その他		式	1						
計									
SUSパイプ	ホール～トイレ2間 L850	か所	1					代価表 0017	
01 SUS化粧丸パイプ	φ35×1.5	m	0.85						
02 ラケット		個	2						
03 大工		人							
その他		式	1						
計									

[illegible]

[illegible]

建具									
	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	AW1 4枚引違い戸	3510×1830 網戸付 半外付 大型把手 複層ガラス共	か所	1					代価表 0020
01	AW1	3510×1830 複層ガラス共	か所	1					
02	網戸		か所	1					
03	取付手間	建具	m <sup>2</sup>	6.42					
04	取付手間	網戸	枚	1					
	計								
	AW2 引違い窓	1690×1170 網戸付 半外付 複層ガラス共	か所	1					代価表 0021
01	AW2	1690×1170 複層ガラス共	か所	1					
02	網戸		か所	1					
03	取付手間	建具	m <sup>2</sup>	1.977					
04	取付手間	網戸	枚	1					
	計								
	AW3 引違い窓	1690×1570 網戸付 半外付 複層ガラス共	か所	1					代価表 0022
01	AW3	1690×1570 複層ガラス共	か所	1					
02	網戸		か所	1					
03	取付手間	建具	m <sup>2</sup>	2.653					
04	取付手間	網戸	枚	1					
	計								

[illegible]

建具								
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象備考
	AW5-2 横すべり出し窓	350×350 横引ロール網戸付 半外付 複層ガラス共(透明)調理	か所	1				代価表 0025
01	AW5	2550×970 複層ガラス共(透明)調理	か所	1				
02	網戸	横引ロール網戸	か所	1				
03	水切W70		か所	1				
04	取付手間	建具	m <sup>2</sup>	0.122				
05	取付手間	網戸	枚	1				
	計							
	WD1	額入片引ハンガー戸 1190×1975	か所	1				代価表 0026
01	WD1	ラミネ化粧合板 900×2000	か所	1				
02	額入り割り増し		か所	1				
03	上吊ハンガー	ガイドレール付	か所	1				
04	扉下アルカートを	H50	m	2.4				
05	引手	φ30 H600	個	2				
06	鎌デッド本締錠	外シリンダー内サムターン 防犯建物用	個	1				
	計							

建具								
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象備考
	WD2	額付片開戸 920×1975	か所	1				代価表 0027
01	WD2	ラミネ化粧合板 900×2000	か所	1				
02	額入り割り増し		か所	1				
03	トアクローサー	手間	か所	1				
04	扉下アルミカート	H50	m	2.4				
05	アルミハート錠	鎌付テッド錠	個	1				
06	SUS丁番		組	3				
07	戸当たり		組	1				
08	トアクローサー		組	1				
	計							
	WD3	額付片開戸 900×1975	か所	1				代価表 0028
01	WD3	ラミネ化粧合板 900×2000	か所	1				
02	額入り割り増し		か所	1				
03	扉下アルミカート	H50	m	2.4				
04	レハート錠	外非常開放内サムターン	個	1				
05	SUS丁番		組	3				
06	戸当たり		組	1				
	計							



建具								
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象備考
	WD4	額付片開戸 800×1975	か所	1				代価表 0029
01	WD4	メラミ化粧合板 900×2000	か所	1				
02	額入り割り増し		か所	1				
03	扉下アルミカート	H50	m	2.4				
04	レバーハンドル錠	外非常開放内サムターン	個	1				
05	SUS丁番		組	3				
06	戸当たり		組	1				
	計							
	WD5	額入片引ハンガー戸 795×1975	か所	1				代価表 0030
01	WD5	メラミ化粧合板 900×2000	か所	1				
02	額入り割り増し		か所	1				
03	上吊ハンガー	ガイドレール付	か所	1				
04	扉下アルミカート	H50	m	2.4				
05	引手	φ30 H600	個	2				
06	鎌ゼッポ本締錠	外シンタ―内サムターン 防犯建物用	個	1				
	計							

[illegible]

[illegible]

建具								
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	WD8	額付4枚引戸 3600×2000	か所	1				代価表 0033
01	WD8	ラミネ化粧合板 1800×2000	か所	2				
02	引手		個	8				
03	室内用埋込レール	2連用	本	4				
04	戸車		個	8				
計								
	WD9	2枚両開戸 992×1975	か所	1				代価表 0034
01	WD8	ラミネ化粧合板 1800×2000	か所	1				
02	把手		個	2				
03	SUS丁番		組	4				
04	戸当たり		組	2				
計								
	WW1	嵌め殺し窓 345×345	か所	1				代価表 0035
01	建具枠	25×167	m	1.38				
計								

建具								
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象備考
	WW2	嵌め殺し窓 270×270	か所	1				代価表 0036
01	建具枠	25×160	m	1.08				
	計							
	複層ガラス(型板)	F4+A6+FL3 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	1				代価表 0037
01	複層ガラス	FL3+A6+FL3 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	1				
02	型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	1				
03	フロート板ガラス	厚さ3 特寸 2.18㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	▲1				
	計							
	強化型板ガラス	厚さ 4mm 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	1				代価表 0038
01	強化ガラス	厚さ 4mm 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	㎡	1				
	計							
	ポリカーボネート板	t3 不透明	㎡	1				代価表 0039
01	ポリカーボネート板	t3 不透明	㎡	1				
02	ガラス工		人					
	その他		式	1				
	計							

[illegible]

[illegible]

内外装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
施工手間		m <sup>2</sup>	1					代価表	0043
01 大工		人							
その他		式	1						
計									
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンズ)0.8FK 厚 5 鋼製、木、ボート下地 目透かし 下地合板t9共	m <sup>2</sup>	1					代価表	0044
01 壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンズ)0.8FK 厚 5 鋼製、木、ボート下地 目透かし -	m <sup>2</sup>	1						
02 壁合板張り	ラワン合板(2類)t9	m <sup>2</sup>	1						
計									
軒天小口 ケイ酸 カルシウム板	タイプ2(ノンズ)0.8FK 厚 6 突付け	m <sup>2</sup>	1					代価表	0045
01 天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンズ)0.8FK 厚 6 突付け	m <sup>2</sup>	36.3						
計									
壁ビニル壁紙	素地共	m <sup>2</sup>	1					代価表	0046
01 素地ごしらえ	ボート面 工程B種	m <sup>2</sup>	1						
02 ビニル壁紙	コンクリート面	m <sup>2</sup>	1						
計									



内外装								
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	天井ビニル壁紙	ボード面 素地共	m <sup>2</sup>	1				代価表 0047
01	素地ごしらえ	ボード面 工程B種	m <sup>2</sup>	1				
02	ビニル壁紙	コンクリート面	m <sup>2</sup>	1				
	計							
	化粧ケイカル板	t6 調理室 t9合板下地共	m <sup>2</sup>	1				代価表 0048
01	化粧ケイカル板		m <sup>2</sup>	1				
02	壁合板張り	ラワン合板(2類)t9 ホール	m <sup>2</sup>	1				
	計							
	クーラースリーブ	内部用壁両側φ100 ABS樹脂製	か所	1				代価表 0049
01	クーラーキャップ	φ100用	個	2				
02	硬質ポリ塩化ビニル管とい	径100	m	0.16				
	その他		式	1				
	計							

仕上げ									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	流し台	D550×W1000	台	1					代価表 0050
01	流し台	D500×W1000 Vタイプ	台	1					
02	特殊作業員		人						
	その他		式	1					
計									
	コンロ台	D550×W600	台	1					代価表 0051
01	コンロ台	D550×W600	台	1					
02	特殊作業員		人						
	その他		式	1					
計									
	吊戸棚	D370×W1000×H500	台	1					代価表 0052
01	吊戸棚	D370×W1000×H500	台	1					
02	特殊作業員		人						
	その他		式	1					
計									

仕上げ									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	調理室カウンター	メラミン化粧カウンター (500×1308)+(350×1110)L型コーナー加工共貼り共 補強金物共	か所	1					代価表 0053
01	メラミン化粧カウンター UVA	D600×W2410	組	1					
02	メラミン化粧カウンター UVA	D450×W1810	組	1					
03	45° カット共貼り		か所	2					
04	小口共貼		か所	1					
05	コーナー切欠		か所	1					
06	後面小口貼		か所	2					
07	水栓穴あけ		か所	1					
08	SUSFB棚受	25×250×250 補強付	個	2					
09	大工		人						
10	特殊作業員		人						
	その他		式	1					
	計								
	サイン	ビクトサイン	枚	1					代価表 0054
01	ビクトサイン	アクリルt5 150×150	台	1					
02	内装工		人						
	その他		式	1					
	計								

仕上げ

[illegible]

仕上げ

名 称		摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	棚板	耐水合板t15 棚受金物共倉庫 500×1788	か所	1					代価表 0059
01	床下地合板	t15 ラワン合板(1類)	m <sup>2</sup>	0.894					
02	SUSFB棚受	25×300×300 補強共	個	4					
計									
	棚板	耐水合板t15 棚受金物共倉庫 350×1213	か所	1					代価表 0060
01	床下地合板	t15 ラワン合板(1類)	m <sup>2</sup>	0.425					
02	SUSFB棚受	25×300×300 補強共	個	3					
計									
	トイレ1,2化粧鏡	350×450程度	か所	1					代価表 0061
01	化粧鏡	350×450	枚	1					
02	鏡	取付手間	か所	1					
計									
	トイレ1,2化粧棚	アルミ製150×150程度	か所	1					代価表 0062
01	化粧棚	アルミ製150×150	枚	1					
02	化粧棚	取付手間	か所	1					
計									

[illegible]

外構								
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象備考
	室外機置場	呼び強度24 C-7-10 溶接金網 金 こて 500×1200	か所	1				代価表 0065
01	デッキ下コンクリート打ち	呼び強度24 C-7-10 溶接金網 金 こて	m <sup>2</sup>	0.6				
	計							
	屋外館名シート	300×1300程度 低発砲塩ビ製	か所	1				代価表 0066
01	館名板	プリント代	枚	1				
02	内装工		人					
	その他		式	1				
	計							
	スチールグレーチング	W150 細目 ノンスリップ	m	1				代価表 0067
01	スチールグレーチング	W150 細目 ノンスリップ	m	1				
02	特殊作業員		人					
03	普通作業員		人					
	その他		式	1				
	計							

撤去									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	フェンス 撤去	運搬処分共	m	1					代価表 0068
01	フェンス 撤去		m	1					
	計								
	現場管理費	石綿調査 諸官庁届出等	式	1					代価表 0069
01	現場管理費	石綿調査申請費	式	1					
02	現場管理費		式	1					
	計								
	木造平屋建物 解体工事	瓦葺	坪	1					代価表 0071
01	木造平屋建物 解体工事	瓦葺	坪	1					
	計								
	養生シート		m <sup>2</sup>	1					代価表 0072
01	養生シート		m <sup>2</sup>	1					
	計								
	木造物置 解体工事		坪	1					代価表 0073
01	木造物置 解体工事		坪	1					
	計								



撤去									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	浄化槽撤去	運搬処分 埋戻し共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0074
01	浄化槽撤去	運搬処分 埋戻し共	m <sup>2</sup>	1					
	計								
	浄化槽汚泥引抜費		式	1					代価表 0075
01	浄化槽汚泥引抜費		式	1					
	計								
	浄化槽清掃及消毒		式	1					代価表 0076
01	浄化槽清掃及消毒		式	1					
	計								
	土間コンクリート撤去	運搬処分共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0077
01	土間コンクリート撤去	運搬処分共	m <sup>2</sup>	1					
	計								
	アスファルト舗装撤去	運搬処分共	m <sup>2</sup>	1					代価表 0078
01	アスファルト舗装撤去	運搬処分共	m <sup>2</sup>	1					
02	フェンス撤去	運搬処分共	m	1					代価表 0068
	計								

[illegible]

その他									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	室内空気環境測定費	パッシブ法 ホルムアルデヒド VOC(5項目) 工事完了後 内1か所 外1か所	か所	1					代価表 0081
01	普通作業員		人						
02	室内空気環境測定分析費	パッシブ法 ホルムアルデヒド VOC 工事完了後 内1か所 外1か所	か所	2					
	その他		式	1					
	計								
	B形バリケード	H1.8 8か月	m	1					代価表 0082
01	B形バリケード	基本料 W1.8×H1.8	m	1					
02	B形バリケード	リース料 W1.8×H1.8		1					
	計								
	AC-1 壁掛空調機	冷房：5.6 暖房：5.6	台	1					代価表 0083
01	空調機		台	1					
02	ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 6.3kW以下	台	1					
03	ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋外機 床置き 6.3kW以下	台	1					
	計								

その他									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	AC-2 壁掛空調機	冷房：6.3 暖房：7.1	台	1					代価表 0084
01	ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 6.3kW以下	台	1	1				
02	ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋外機 床置き 6.3kW以下	台	1	1				
	計								
	トレントラップ	25	組	1					代価表 0085
01	トレントラップ		個	1					
02	配管工		人						
	その他		式	1					
	計								
	F-1 排気ファン	天井扇 (低騒音) 50m³-50Pa 7.2w	台	1					代価表 0086
01	F-1 排気ファン	天井扇 (低騒音) 50m³-50Pa 7.2w		1					
	計								
	F-2 排気ファン	天井扇 (低騒音) 50m³-50Pa 7.2w	台	1					代価表 0087
01	F-2 排気ファン	天井扇 (低騒音) 50m³-50Pa 7.2w		1					
	計								

その他								
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備考
	F－３排気ファン	天井扇 （低騒音）50㎡-50Pa 7.2w	台	1				代価表 0088
01	F－３排気ファン	天井扇 （低騒音）50㎡-50Pa 7.2w	台	1				
	計							
	F－４排気ファン	レンジフードファン 250㎡-50Pa 50w	台	1				代価表 0089
01	F－４排気ファン	レンジフードファン 250㎡-50Pa 50w	台	1				
	計							
	ダクトキャップ	150φ SUS ガラス	個	1				代価表 0090
01	ダクトキャップ	150φ SUS ガラス	個	1				
	計							
	給気口	150φ ネットフィルター付き	個	1				代価表 0091
01	給気口	150φ ネットフィルター付き	個	1				
	計							
	保温工事	換気	式	1				代価表 0092
01	排気筒 保温	ロックウール・隠ぺい	㎡	0.8				
	計							

その他									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	洋風大便器	CS232BM 紙巻器、ウォシュレット	組	1					代価表 0095
01	洋風大面器	CS232BM 紙巻器、ウォシュレット	組	1					
02	大便器 取付	タンク式 温水洗浄便座	組	1					
	計								
	床置小便器	FH507CR	組	1					代価表 0096
01	小便器	FH507CR	組	1					
02	小便器 取付	洗浄弁式床置小便器 大形	組	1					
	計								
	手洗器	LSL870APR	組	1					代価表 0097
01	手洗器	LSL870APR	組	1					
02	手洗器 取付	壁掛けそで付き、自動水栓1個	組	1					
	計								
	給湯混合水栓	TKS05301J	個	1					代価表 0098
01	台所水栓		個	1					
02	配管工		人						
	その他		式	1					
	計								

その他									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	給湯飲料用水栓	T76D	個	1					代価表 0099
01	給湯水栓		個	1					
02	配管工		人						
	その他		式	1					
	計								
	キー付屋外流し水栓	T200CSNR13	個	1					代価表 0100
01	横水栓		個	1					
02	配管工		人						
	その他		式	1					
	計								
	屋外流し水栓柱	616-013	個	1					代価表 0101
01	水栓柱		個	1					
02	配管工		人						
	その他		式	1					
	計								

その他									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	屋外流しパン	624-927	個	1					代価表 0102
01	水栓柱パン		個	1					
02	洗濯機パン 取付	トラップ 付き	組	1					
	計								
	量水器取付手間	20A	個	1					代価表 0109
01	配管工		人						
	その他		式	1					
	計								
	給水管撤去	HIVP20A 屋外埋設	m	1					代価表 0110
01	配管工		人						
	その他		式	1					
	計								
	量水器ボックス撤去		個	1					代価表 0111
01	配管工		人						
	その他		式	1					
	計								



その他								
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象備考
	量水器取外し	20A	個	1				代価表 0112
01	配管工		人					
	その他		式	1				
	計							
	配管撤去100 φ VP	土中埋設配管	m	1				代価表 0113
01	配管工		人					
	その他		式	1				
	計							
	ため桝撤去RC	300□×600H	組	1				代価表 0114
01	特殊作業員		人					
02	普通作業員		人					
	その他		式	1				
	計							

その他									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	インバート桧撤去RC	300φ×400H	組	1					代価表 0115
01	特殊作業員		人						
02	普通作業員		人						
	その他		式	1					
	計								
	桧撤去 塩ビ桧	300φ×400H ST	組	1					代価表 0116
01	配管工		人						
	その他		式	1					
	計								
	桧撤去 塩ビ桧	250φ×300H	組	1					代価表 0117
01	配管工		人						
	その他		式	1					
	計								
	ET-1 床置電気温水器	12.0Lit	台	1					代価表 0118
01	ET-1 床置電気温水器	12.0Lit		1					
02	電気貯湯沸器 据付	置台形 20L	台	1					
	計								

その他								
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	給湯器撤去	壁掛5号 瞬間	台	1				代価表 0119
01	配管工		人					
	その他		式	1				
	計							
	浄化槽工事	7人槽 土工事 山留工事 コンクリート工事共	台	1				代価表 0120
01	仮設工事	水盛やり方 墨出し 養生 仮囲い	式	1				
02	山留工事	鋼矢板 サイルト工法	式	1				
03	コンクリート工事		式	1				
04	諸経費		式	1				
05	浄化槽本体	7人槽	基	1				
06	据付工事		式	1				
07	二次側配管工事		式	1				
08	試運転調整費		式	1				
09	諸経費		式	1				
	計							

電 気									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	積算電力量計箱		個	1					代価表 0121
01	積算電力量計箱		個	1					
02	雑材料		式						
03	電工		人						
	その他		式	1					
	計								
	電灯分電盤	L－1	面	1					代価表 0122
01	電灯分電盤	L－1	面	1					
02	雑材料		式						
03	電工		人						
	その他		式	1					
	計								
	端子盤	T－1	面	1					代価表 0123
01	端子盤	T－1	面	1					
02	雑材料		式						
03	電工		人						
	その他		式	1					
	計								

電気									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	LED照明器具 B	LEDタ°ウライト	個	1					代価表 0124
01	LED照明器具 B		個	1					
02	雑材料		式						
03	電工		人						
	その他		式	1					
	計								
	LED照明器具 C	傾斜天井LEDタ°ウライト	個	1					代価表 0125
01	LED照明器具 C		個	1					
02	雑材料		式						
03	電工		人						
	その他		式	1					
	計								
	LED照明器具 D	軒下用LEDタ°ウライト	個	1					代価表 0126
01	LED照明器具 D	軒下用タ°ウライト	個	1					
02	雑材料		式						
03	電工		人						
	その他		式	1					
	計								

電気									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	LED照明器具 E	LEDキッチンライト	個	1					代価表 0127
01	LED照明器具 E		個	1					
02	雑材料		式						
03	電工		人						
	その他		式	1					
	計								
	LED照明器具 F	LEDボールライト防雨型	個	1					代価表 0128
01	LED照明器具 F		個	1					
02	雑材料		式						
03	電工		人						
	その他		式	1					
	計								
	防雨入線カバー		個	1					代価表 0129
01	防雨入線カバー		個	1					
02	雑材料		式						
03	電工		人						
	その他		式	1					
	計								

電気									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	照明制御器 (センサ)	壁付親機	個	1					代価表 0130
01	照明制御器 (センサ)	壁付親機	個	1					
02	雑材料		式						
03	電工		人						
	その他		式	1					
	計								
	照明制御器 (センサ)	壁付親機換気扇連動	個	1					代価表 0131
01	照明制御器 (センサ)	壁付親機換気扇連動	個	1					
02	雑材料		式						
03	電工		人						
	その他		式	1					
	計								
	照明制御器 (センサ)	天井埋込親機防水	個	1					代価表 0132
01	照明制御器 (センサ)	天井埋込親機防水	個	1					
02	雑材料		式						
03	電工		人						
	その他		式	1					
	計								

[illegible]