

数 量 調 書

工 事 名： 明治記念大磯邸園園路舗装修繕工事

施設名： 明治記念大磯邸園

施工箇所： 大磯町 東小磯 地内

大磯町

数 量 総 括 表

工事区分	工種・種別	細 別	規 格	単 位	当初数量	変更数量	摘 要
本工事費							
施設整備							
	園路広場整備工						
	舗装版撤去工						
		舗装版破碎(小規模)					
		舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²	52		
		殻運搬					
		トラック2tによる公園外への運搬	DID区間有、11.2km以下	台	4		
		殻処分					
		処分費(m3)		m ³	5		
	土系舗装工						
		土舗装					
		不陸整正	補足材料有、28mm以上34mm未満、RC-40	m ²	52		
		高炉スラグ舗装	t=100mm	m ²	52		
	仮設工						
	交通管理工						
		交通誘導警備員					
		交通誘導警備員B		人日	2		

舗装版撤去工 数量集計表				
単価コード	計算式	当初数量	変更数量	単位
舗装版破碎(小規模)				
舗装版破碎積込(小規模土工)	図面より A=	52		m2
殻運搬				
トラック2tによる公園外への運搬	$(52\text{m}^2 \times 0.1\text{m} \times 1.48\text{t}/\text{m}^3) \div 2\text{t} = 3.84 \text{ 台}$ N=	4		台
処分				
処分費(m3)	$52\text{m}^2 \times 0.1\text{m}$ V=	5		m3

土系舗装工 数量集計表				
単価コード	計算式	当初数量	変更数量	単位
土舗装				
不陸整正	図面より A=	52		m2
高炉スラグ舗装 t=100mm	図面より A=	52		m2

土系舗装工 数量集計表				
単価コード	計算式	当初数量	変更数量	単位
土舗装				
不陸整正	図面より A=	52		m2
高炉スラグ舗装 t=100mm	図面より A=	52		m2