

たかとり幼稚園 保育室等床フローリング修繕工事 仕様書

1 工事場所

神奈川県中郡大磯町生沢 402 番地 1 大磯町立たかとり幼稚園

2 工事期間

契約締結の日から令和 7 年 9 月 18 日（木）まで

3 工事内容

大磯町立たかとり幼稚園（以下「園」という。）については、保育室 6 室のほかホール及び多目的室の床がフローリング仕上げとなっており、経年劣化等により古い塗膜に傷や摩耗、日焼け等が見られることから、フローリング材にサンディング処理を行い、痛んだ表面を 0.5mm～0.8mm 程度削り出しその後、新しい表面にウレタン塗装を行い再生する。なお、施工方法については、ダストフリー研磨等により粉塵等の飛散防止を図る。

4 工事に当たって留意すべき事項

- (1) 材料等の搬入・撤去・処分、再設置・片付け、調整、現場管理、養生等工事に係る費用全てを含むものとする。
- (2) 工事に当たっては、園の運営に支障がないよう原則、夏季休業期間中に行うものとし、詳細については、園の責任者との協議による。
- (3) 業務の処理に関し生じた損失（第三者に及ぼした損失を含む。）のために必要を生じた経費は、受注者の負担とする。
- (4) 着手前に工事用材料検査申請書を提出し、監督員の承認を得た材料を使用すること。
- (5) 工事に当たっては、着手前、作業中及び完了後の状態が確認できる写真を同じ位置、同じ方向から撮影し、業務完了後に町担当課に提出すること。
- (6) 本仕様書等に疑義が生じた事項及び記載がない事項については、受注者及び発注者双方で協議の上、決定するものとする。

5 契約不適合責任期間

目的物の引渡しを受けた日から 2 か年

6 担当課

町民福祉部子育て支援課